

**การเปิดเผรราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ	สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนคสล.
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เดิมภายในหมู่บ้านและหุ้ข้างทางเชื่อม ซอยแดงโม หมู่ที่ ๗ เทศบาลตำบลบางโขมด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๕๖๔,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน	สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สลดเดิมภายในหมู่บ้านและหุ้ข้างทางเชื่อม ซอยแดงโม หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมหุ้ข้างทาง เชื่อมหรือพื้นที่ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและผังบริเวณเทศบาลกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๖๔,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๔) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑. นายจุมพล กองทอง ๒. นางเกษมณ พลรักษา ๓. นายเสรี พง์เพ็ยม



สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
 ประเภทงาน งานทาง
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนภายในหมู่บ้าน และทางเชื่อมซอยแดงโม หมู่ที่ 7 ตำบลบางโขมด
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบางโขมด
 แบบเลขที่
 ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558
 ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมราคางานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปูแอสฟัลต์ติกทับถนน ค.ส.ล. เดิม พร้อมลู่วางทางเชื่อม	443,443	1.2726	564,326	เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

รวมเป็นค่าก่อสร้าง				564,326	
สรุป ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น				564,000	

ตัวอักษร (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายเสรี พงศ์เพ็ญ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....ตามคำสั่งที่

นายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจุมพล กองทอง)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจทาน

(นายจุมพล กองทอง)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเกษมณ พลรักษา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายเสรี พงศ์เพ็ญ)

ความเห็นนายกเทศมนตรี ☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายธนภัสร์ ปัญญากรวิน)

นายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด

นายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด

(นายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด)

ประมาณราคาก่อสร้าง..... ปูแอสฟัลต์ติกทับถนน คสล.เดิม ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 417.00 ม. หน้า 0.05 ม. พื้นที่รวม 1,668 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง.....ถนนภายในหมู่บ้าน และทางเชื่อมซอยแดงโม หมู่ที่ 7 ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ฝ่ายประมาณราคา.....กองช่าง เทศบาลตำบลบางโขมด..... อำเภอ.....บ้านหมอ..... จังหวัด.....สระบุรี

ประมาณการโดย.....นายเสรี ฟ่งเพ็ญ..... เมื่อวันที่..... 26 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปูแอสฟัลต์ติกทับถนนเดิม								
1	หินเกล็ดปรับพื้นทาง	ลบ.ม	30	183	5,490	29	870	6,360	
2	งานลาดยาง TACK COAT	ตร.ม	1,668	15.62	26,054	6.01	10,025	36,079	
3	งานปู แอสฟัลต์ติกทับถนนเดิม	ตร.ม	1,668	230	383,640	10.41	17,364	401,004	
	หน้า 5 ซม. บนผิว TACK COAT								
	รวม				415,184		28,259		
	รวมสุทธิ							443,443	

ตรวจทาน

(นายจุมพล กองทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายจุมพล กองทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณราคา

(นายเสรี ฟ่งเพ็ญ)

นายช่างโยธา

**การเปิดเผรราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ	สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนคสล. เดิมภายในหมู่บ้านจากบ้านนางปราณี ยังแหยม ถึงโรงเกลือ หมู่ที่ ๕
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลบางโหนด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๘๘๘,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน	สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สลดเดิมภายในหมู่บ้านจากบ้านนางปราณี ยังแหยม ถึงโรงเกลือ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม หุ้ข้างทางเชื่อมหรือพื้นที่ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๖๕๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและผังบริเวณเทศบาลกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๘๘๘,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๔) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑. นายจุมพล กองทอง ๒. นางเกษมณ พลรักษา ๓. นายเสรี พง์เพ็ญ



สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
 ประเภทงาน งานทาง
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนภายในหมู่บ้านจากบ้านนางปราณี ยังแหมม ถึงโรงแกลบ หมู่ที่ 5
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบางโขมด
 แบบเลขที่
 ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558
 ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมราคางานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปูแอสฟัลต์ติกทับถนน ค.ส.ล. เดิม	698,337	1.2726	888,704	เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

สรุป
 รวมเป็นค่าก่อสร้าง 888,704
 ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น 888,000

ตัวอักษร (แปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณราคา

(นายเสรี พงศ์เพ็ญ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....ตามคำสั่งที่

.....

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายจุมพล กองทอง)

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจทาน

(นายจุมพล กองทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางเกษมณ พลรักษา)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายเสรี พงศ์เพ็ญ)

ความเห็นนายกเทศมนตรี ☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายธนาภรณ์ ปญญากาวิน)

นายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด

(ลงชื่อ).....
 (นายจุมพล กองทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง..... ปูแอสฟัลต์ติกทับถนนคสล.เดิม ขนาด กว้าง 5.00 ม.ยาว 523.00 ม.พร้อมลู่วาง พื้นที่รวม 2,665 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 5 ซม. ...
 สถานที่ก่อสร้าง.....ถนนภายในหมู่บ้านจากบ้านนางปราณี ยังแหมม ถึงโรงกลบ หมู่ที่ 5 ตำบลบางโขมด.....
 ฝ่ายประมาณราคา.....กองช่าง เทศบาลตำบลบางโขมด..... อำเภอ.....บ้านหม้อ..... จังหวัด.....สระบุรี
 ประมาณการโดย.....นายเสรี พงศ์เพ็ญ..... เมื่อวันที่..... 26 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานลาดยาง TACK COAT	ตร.ม	2,665	15.62	41,627	6.01	16,017	57,644	
2	งานปู แอสฟัลต์ติกทับถนนเดิม	ตร.ม	2,665	230	612,950	10.41	27,743	640,693	
	หนา 5 ซม. บนผิว TACK COAT								
	รวม				654,577		43,759		
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง							698,337	

ตรวจทาน

(นายจุมพล กองทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายจุมพล กองทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณราคา

(นายเสรี พงศ์เพ็ญ)

นายช่างโยธา